



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 931049/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP									565.559,16	
1.			REFORMA DO GINÁSIO					-	565.559,16	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	36.068,00	
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	128,79	BDI 1	155,49	12.439,20	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	61,16	BDI 1	73,84	23.628,80	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	33.559,07	
1.2.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	408,55	BDI 1	493,24	2.959,44	RA
1.2.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,51	11,16	BDI 1	13,47	410,97	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,08	38,14	BDI 1	46,05	1.200,98	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	564,16	29,60	BDI 1	35,74	20.163,08	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	42,12	152,43	BDI 1	184,03	7.751,34	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	130,00	4,03	BDI 1	4,87	633,10	RA
1.2.0.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	24,00	15,19	BDI 1	18,34	440,16	RA
1.3.			REFORMA DE PISOS					-	201.477,31	
1.3.1.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	180.846,37	
1.3.1.1.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	668,18	188,16	BDI 1	227,17	151.790,45	RA
1.3.1.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	668,18	1,96	BDI 1	2,37	1.583,59	RA
1.3.1.3.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	668,18	4,18	BDI 1	5,05	3.374,31	RA
1.3.1.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	668,18	23,28	BDI 1	28,11	18.782,54	RA
1.3.1.5.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	359,64	12,24	BDI 1	14,78	5.315,48	RA
1.3.2.			LAJE TÉCNICA					-	15.977,20	
1.3.2.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	93,84	75,29	BDI 1	90,90	8.530,06	RA
1.3.2.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	93,84	38,27	BDI 1	46,20	4.335,41	RA
1.3.2.3.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	93,84	4,18	BDI 1	5,05	473,89	RA
1.3.2.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	93,84	23,28	BDI 1	28,11	2.637,84	RA
1.3.3.			DEPÓSITOS					-	3.828,99	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 931049/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP									565.559,16	
1.3.3.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	36,16	28,51	BDI 1	34,42	1.244,63	RA
1.3.3.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	36,16	59,20	BDI 1	71,47	2.584,36	RA
1.3.4.			SALA DE GINÁSTICA					-	824,75	
1.3.4.1.	CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	M2	15,33	44,56	BDI 1	53,80	824,75	RA
1.4.			REFORMA GERAL DOS BANHEIROS e VESTIÁRIOS					-	109.066,21	
1.4.1.			BANHEIROS DO CAMARIM (PISO SUPERIOR)					-	8.847,20	
1.4.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	299,55	BDI 1	361,65	723,30	RA
1.4.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,42	27,56	BDI 1	33,27	1.511,12	RA
1.4.1.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	106,61	BDI 1	128,71	257,42	RA
1.4.1.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	45,42	81,65	BDI 1	98,58	4.477,50	RA
1.4.1.5.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	433,71	BDI 1	523,62	1.047,24	RA
1.4.1.6.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,60	430,00	BDI 1	519,14	830,62	RA
1.4.2.			VESTIÁRIOS (PISO TÉRREO)					-	53.780,25	
1.4.2.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	299,55	BDI 1	361,65	2.169,90	RA
1.4.2.2.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	356,28	BDI 1	430,14	1.720,56	RA
1.4.2.3.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	28,29	BDI 1	34,15	341,50	RA
1.4.2.4.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00	16,92	BDI 1	20,43	245,16	RA
1.4.2.5.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	39,84	BDI 1	48,10	288,60	RA
1.4.2.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	44,68	BDI 1	53,94	161,82	RA
1.4.2.7.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,28	27,56	BDI 1	33,27	3.336,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 931049/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPERCIO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPERCIO/SP	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPERCIO/SP									565.559,16	
1.4.2.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	106,61	BDI 1	128,71	514,84	RA
1.4.2.9.	CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	M2	8,96	44,56	BDI 1	53,80	482,05	RA
1.4.2.10.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	151,86	81,65	BDI 1	98,58	14.970,36	RA
1.4.2.11.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	34,27	364,44	BDI 1	439,99	15.078,46	RA
1.4.2.12.	SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	6,48	420,35	BDI 1	507,49	3.288,54	RA
1.4.2.13.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	692,69	BDI 1	836,28	5.017,68	RA
1.4.2.14.	Composição	003	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.693,57	BDI 1	2.044,65	4.089,30	RA
1.4.2.15.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	147,98	BDI 1	178,66	1.071,96	RA
1.4.2.16.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	138,49	BDI 1	167,20	1.003,20	RA
1.4.3.			B.W (PISO TÉRREO)					-	46.438,76	
1.4.3.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	299,55	BDI 1	361,65	2.169,90	RA
1.4.3.2.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	356,28	BDI 1	430,14	1.720,56	RA
1.4.3.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	143,80	27,56	BDI 1	33,27	4.784,23	RA
1.4.3.4.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	28,29	BDI 1	34,15	341,50	RA
1.4.3.5.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00	16,92	BDI 1	20,43	245,16	RA
1.4.3.6.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	39,84	BDI 1	48,10	288,60	RA
1.4.3.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	44,68	BDI 1	53,94	161,82	RA
1.4.3.8.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	143,80	81,65	BDI 1	98,58	14.175,80	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 931049/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO/SP									565.559,16	
1.4.3.9.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	29,05	364,44	BDI 1	439,99	12.781,71	RA
1.4.3.10.	SINAPI	102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	M2	2,16	420,35	BDI 1	507,49	1.096,18	RA
1.4.3.11.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	692,69	BDI 1	836,28	2.508,84	RA
1.4.3.12.	Composição	003	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.693,57	BDI 1	2.044,65	4.089,30	RA
1.4.3.13.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	147,98	BDI 1	178,66	1.071,96	RA
1.4.3.14.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	138,49	BDI 1	167,20	1.003,20	RA
1.5.			ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS					-	67.542,64	
1.5.0.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	26,08	368,12	BDI 1	444,43	11.590,73	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	15,39	476,28	BDI 1	575,01	8.849,40	RA
1.5.0.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,12	675,36	BDI 1	815,36	12.328,24	RA
1.5.0.4.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	9,38	116,20	BDI 1	140,29	1.315,92	RA
1.5.0.5.	CDHU	24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	M2	24,18	1.146,13	BDI 1	1.383,72	33.458,35	RA
1.6.			REFORMA DOS TELHADOS					-	35.479,20	
1.6.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	82,24	4,17	BDI 1	5,03	413,67	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 PS	M2	82,24	112,30	BDI 1	135,58	11.150,10	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,40	64,26	BDI 1	77,58	7.013,23	RA
1.6.0.4.	Cotação	001	Fabricação de 18 mão francesas para apoio de tesouras	UN	1,00	9.400,00	BDI 1	11.348,62	11.348,62	RA
1.6.0.5.	Cotação	002	Manutenção em parafusos em toda a cobertura do ginásio	UN	1,00	4.600,00	BDI 1	5.553,58	5.553,58	RA
1.7.			REESTRUTURAÇÃO DE ARQUIBANCADA					-	21.121,97	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 931049/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPERCIO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPERCIO/SP	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE LUPERCIO/SP									565.559,16	
1.7.0.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	81,54	116,20	BDI 1	140,29	11.439,25	RA
1.7.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	22,51	5,06	BDI 1	6,11	137,54	RA
1.7.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	22,51	36,65	BDI 1	44,25	996,07	RA
1.7.0.4.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	178,86	14,70	BDI 1	17,75	3.174,77	RA
1.7.0.5.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	8,13	547,54	BDI 1	661,05	5.374,34	RA
1.8.			PINTURA					-	45.648,57	
1.8.0.1.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	367,25	16,93	BDI 1	20,44	7.506,59	RA
1.8.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.041,87	14,03	BDI 1	16,94	34.589,28	RA
1.8.0.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	50,40	58,39	BDI 1	70,49	3.552,70	RA
1.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	15.596,19	
1.9.0.1.	CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	375,45	34,41	BDI 1	41,54	15.596,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

LUPÉRCIO/SP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 931049/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE LUPERCIO/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE LUPERCIO/SP	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE LUPERCIO/SP									565.559,16

Local

terça-feira, 18 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER

CREA/CAU: 5070651341

ART/RRT: 28027230230100733

RECURSO
←