



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0903/003885	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MUNICÍPIO / UF LUPÉRCIO/SP	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									151.950,52	
1.			SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	151.950,52	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.739,76	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	289,96	BDI 1	289,96	1.739,76	RA
1.2.			SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS					-	150.210,76	
1.2.1.	Cotação	001	BRACO P/LUMIN.COMP 2,5M X 48,3MM X 1,50MM GALVANIZADO	UNIDADE	132,00	200,67	BDI 1	200,67	26.488,44	RA
1.2.2.	Cotação	002	LUMIN.PUBLICA LED 150W 6500K LUMER/DEMAP/ZAGONEL	UNIDADE	6,00	1.066,67	BDI 1	1.066,67	6.400,02	RA
1.2.3.	Cotação	003	LUMIN.PUBLICA LED 100W 6500K LUMER/DEMAP/ZAGONEL	UNIDADE	126,00	826,67	BDI 1	826,67	104.160,42	RA
1.2.4.	Cotação	004	RELE FOTOELETRICO NF RSF/17 NF 220V STIELETR OU SIMILAR	UNIDADE	132,00	30,77	BDI 1	30,77	4.061,64	RA
1.2.5.	Cotação	005	CONECTOR PERFUR.CDP-70 DERIV.1,5/10MM	UNIDADE	42,00	8,57	BDI 1	8,57	359,94	RA
1.2.6.	Cotação	006	CONECTOR BIMETALICO C/1PARAF	UNIDADE	240,00	11,40	BDI 1	11,40	2.736,00	RA
1.2.7.	Cotação	007	PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8" X 14"	UNIDADE	130,00	18,43	BDI 1	18,43	2.395,90	RA
1.2.8.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	15,00	10,00	BDI 1	10,00	150,00	RA
1.2.9.	SINAPI-I	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.320,00	2,62	BDI 1	2,62	3.458,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUPÉRCIO/SP
Local

quarta-feira, 17 de março de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS PEREZ NICOLINI
CREA/CAU: 5069481906
ART/RRT: 28027230200697645