PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | BDI: 25%

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | CDHU V. 182 SEM DESONERAÇÃO

COD. SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	P.UNIT.	P.UNIT S/ BDI	TOTAL C/ BDI	%
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m²	R$ 151,29	R$ 189,11	R$ 1.134,66	0,25
						SUB TOTAL	**R$ 1.134,66**	**0,25**
2		**SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO**						
55.01.140	2.1	Limpeza de superfície com hidrojateamento	5276,03	m²	R$ 6,64	R$ 8,30	R$ 43.791,05	9,56
54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	5276,03	m²	R$ 6,41	R$ 8,01	R$ 42.261,00	9,23
54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	158,28	m³	R$ 1.339,63	R$ 1.674,54	R$ 265.046,19	57,89
						SUB TOTAL	**R$ 351.098,24**	**76,69**
3		**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**						
54.01.400	3.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	767,00	m²	R$ 17,49	R$ 21,86	R$ 16.766,62	3,66
54.01.210	3.2	Base de brita graduada - 15cm	115,05	m³	R$ 158,59	R$ 198,24	R$ 22.807,51	4,98
54.03.240	3.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	767,00	m²	R$ 13,48	R$ 16,85	R$ 12.923,95	2,82
54.03.230	3.4	Imprimação betuminosa ligante	767,00	m²	R$ 6,41	R$ 8,01	R$ 6.143,67	1,34
54.03.210	3.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	23,01	m³	R$ 1.339,63	R$ 1.674,54	R$ 38.531,17	8,42
54.06.040	3.6	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	109,25	m	R$ 45,72	R$ 57,15	R$ 6.243,64	1,36
54.06.160	3.7	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em cozncreto com fck 20 MPa	3,06	m²	R$ 569,16	R$ 711,45	R$ 2.177,04	0,48
						SUB TOTAL	**R$ 105.593,60**	**23,06**
						TOTAL DA OBRA	**R$ 457.826,50**	**76,94**

Lupércio, 13 de Setembro de 2021

REINALDO AP. S. FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000