



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                       |                                  |                                                                                 |                                                                      |                        |                       |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>041358/2018     | <b>Nº SICONV</b><br>870327/2018  | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PRFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO                  | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>REFORMA DA PRAÇA ORLANDO MARTTOS |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>SAO PAULO | <b>DATA BASE</b><br>02-22 (DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA ORLANDO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>LUPÉRCIO/SP                                 | <b>BDI 1</b><br>29,77% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                                                                        | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| <b>INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA ORLANDO MARTTOS NO MUNICÍPIO LUPÉRCIO/SP</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   | <b>286.101,26</b>    |    |
| <b>1.</b>                                                                                   |            |        | <b>REFORMA DA PRAÇA ORLANDO MARTTOS</b>                                                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | <b>286.101,26</b>    |    |
| <b>1.1.</b>                                                                                 |            |        | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | <b>56.213,27</b>     |    |
| 1.1.1.                                                                                      | Composição | 001    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                            | M²      | 6,00       | 358,94                            | BDI 1      | 465,80                            | 2.794,80             | RA |
| 1.1.2.                                                                                      | SINAPI     | 98527  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018                                                                                                               | UN      | 10,00      | 156,62                            | BDI 1      | 203,25                            | 2.032,50             | RA |
| 1.1.3.                                                                                      | SINAPI     | 97624  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                           | M3      | 6,75       | 102,51                            | BDI 1      | 133,03                            | 897,95               | RA |
| 1.1.4.                                                                                      | SINAPI     | 96995  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                                                     | M3      | 114,87     | 50,65                             | BDI 1      | 65,73                             | 7.550,41             | RA |
| 1.1.5.                                                                                      | SINAPI     | 97628  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                | M3      | 18,28      | 269,49                            | BDI 1      | 349,72                            | 6.392,88             | RA |
| 1.1.6.                                                                                      | SINAPI     | 97636  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                      | M2      | 1.609,90   | 17,49                             | BDI 1      | 22,70                             | 36.544,73            | RA |
| <b>1.2.</b>                                                                                 |            |        | <b>SERVIÇOS DE PASSEIO PÚBLICO</b>                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | <b>173.430,93</b>    |    |
| 1.2.1.                                                                                      | SINAPI     | 94990  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                       | M3      | 191,45     | 645,65                            | BDI 1      | 837,86                            | 160.408,30           | RA |
| 1.2.2.                                                                                      | SINAPI     | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M       | 225,08     | 43,48                             | BDI 1      | 56,42                             | 12.699,01            | RA |
| 1.2.3.                                                                                      | SINAPI     | 91283  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015                                        | CHP     | 16,00      | 10,87                             | BDI 1      | 14,11                             | 225,76               | RA |
| 1.2.4.                                                                                      | SINAPI-I   | 36178  | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                 | UN      | 6,00       | 12,57                             | BDI 1      | 16,31                             | 97,86                | RA |
| <b>1.3.</b>                                                                                 |            |        | <b>SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | <b>51.689,95</b>     |    |
| 1.3.1.                                                                                      | SINAPI-I   | 39756  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                            | UN      | 1,00       | 479,49                            | BDI 1      | 622,23                            | 622,23               | RA |
| 1.3.2.                                                                                      | SINAPI     | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                 | UN      | 2,00       | 86,07                             | BDI 1      | 111,69                            | 223,38               | RA |
| 1.3.3.                                                                                      | SINAPI     | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                                                                  | UN      | 3,00       | 54,27                             | BDI 1      | 70,43                             | 211,29               | RA |
| 1.3.4.                                                                                      | SINAPI     | 91856  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                             | M       | 110,32     | 12,21                             | BDI 1      | 15,84                             | 1.747,47             | RA |
| 1.3.5.                                                                                      | SINAPI     | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                        | M       | 456,96     | 8,36                              | BDI 1      | 10,85                             | 4.958,02             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                           |                                                                          |                                                               |                 |                |                |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>041358/2018     | Nº SICONV<br>870327/2018  | PROponente / Tomador<br>PRFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>REFORMA DA PRAÇA ORLANDO MARTTOS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>SAO PAULO | DATA BASE<br>02-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA ORLANDO | MUNICÍPIO / UF<br>LUPÉRCIO/SP                                 | BDI 1<br>29,77% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                 | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REFORMA DA PRAÇA ORLANDO MARTTOS NO MUNICÍPIO LUPÉRCIO/SP |            |        |                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 286.101,26           |    |
| 1.3.6.                                                                               | SINAPI-I   | 14165  | POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM                                                | UN      | 7,00       | 2.430,33                          | BDI 1      | 3.153,84                          | 22.076,88            | RA |
| 1.3.7.                                                                               | SINAPI-I   | 42243  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                  | UN      | 21,00      | 570,61                            | BDI 1      | 740,48                            | 15.550,08            | RA |
| 1.3.8.                                                                               | SINAPI     | 101665 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                    | UN      | 21,00      | 32,21                             | BDI 1      | 41,80                             | 877,80               | RA |
| 1.3.9.                                                                               | SINAPI     | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2      | 13,44      | 125,09                            | BDI 1      | 162,33                            | 2.181,72             | RA |
| 1.3.10.                                                                              | Composição | 002    | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                                                                                                 | M³      | 18,00      | 123,80                            | BDI 1      | 160,66                            | 2.891,88             | RA |
| 1.3.11.                                                                              | Composição | 003    | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA                                                                                                   | UN      | 8,00       | 33,64                             | BDI 1      | 43,65                             | 349,20               | RA |
| 1.4.                                                                                 |            |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 4.767,11             |    |
| 1.4.1.                                                                               | SINAPI     | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                      | M2      | 1.914,50   | 1,92                              | BDI 1      | 2,49                              | 4.767,11             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUPÉRCIO/SP

Local

quarta-feira, 18 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO

CREA/CAU: 5069369000

ART/RRT: 28027230190513207