



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

GABINETE DO PREFEITO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CALÇADAS ACESSÍVEIS

LOCAIS: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

CIDADE: LUPÉRCIO – SP

1. RAMPA DE ESQUINA

Primeiramente deverão ser removidas todas as guias pré-moldada existentes e demolido o piso de concreto existente no local de intervenção, onde todo o material originário dessas ações deverá ser devidamente descartado para caçamba metálica, após a remoção dos materiais deverá ser espalhado uma camada de brita com 3 cm de espessura em toda a área de intervenção, de modo a cobrir toda a superfície de solo, posterior a isso deverá ser colocado uma tela soldada e após está etapa deverá ser concretado o piso da rampa com concreto simples com controle de fck= 25 MPa e feito com acabamento final em cimento desempenado, importante ressaltar que as rampas deverão obedecer todos os dispostos nas normas de acessibilidade respeitando as inclinações máximas permitidas e áreas de livres de locomoção do usuário com mobilidade reduzida.

2. RAMPA CENTRAL 5,70x1,05 m.

Primeiramente deverão ser removidas todas as guias pré-moldada existentes e demolido o piso de concreto existente no local de intervenção, onde todo o material originário dessas ações deverá ser devidamente descartado para caçamba metálica, após a remoção dos materiais deverá ser espalhado uma camada de brita com 3 cm de espessura em toda a área de intervenção, de modo a cobrir toda a superfície de solo, posterior a isso deverá ser colocado uma tela soldada e após está etapa deverá ser concretado o piso da rampa com concreto simples com controle de fck= 25 MPa e feito com acabamento final em cimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

GABINETE DO PREFEITO

desempenado, importante ressaltar que as rampas deverão obedecer todos os dispostos nas normas de acessibilidade respeitando as inclinações máximas permitidas e áreas de livres de locomoção do usuário com mobilidade reduzida.

3. CALÇADA

Primeiramente deverão ser removidas todas as guias pré-moldada existentes e demolido o piso de concreto existente no local de intervenção, onde todo o material originário dessas ações deverá ser devidamente descartado para caçamba metálica, após a remoção dos materiais deverá ser espalhado uma camada de brita com 3 cm de espessura em toda a área de intervenção, de modo a cobrir toda a superfície de solo, posterior a isso deverá ser colocado uma tela soldada e após esta etapa deverá ser concretado o piso da rampa com concreto simples com controle de fck= 25 MPa e feito com acabamento final em cimento desempenado, importante ressaltar que as rampas deverão obedecer todos os dispostos nas normas de acessibilidade respeitando as inclinações máximas permitidas e áreas de livres de locomoção do usuário com mobilidade reduzida

3. PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE CONCRETO NOVO

Para a instalação dos piso podotátil em concreto novo este deverá ser assentado em uma faixa com a utilização de argamassa mista, onde é imprescindível que mantenha seu alinhamento e nivelamento.

4. PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE CONCRETO EXISTENTE

Para a instalação dos piso podotátil em concreto existente primeiramente deverá ser demolida uma faixa linear do concreto existente superficialmente com a remoção de entulho para caçamba metálica, posterior a isso deverá esta superfície ser regularizada com nata de cimento e aditivo bianco e por fim o piso podotátil em



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

GABINETE DO PREFEITO

dimensões 30x30 cm deverá ser assentado nesta faixa com argamassa mista, importante ressaltar que o assentamento deverá manter seu alinhamento e nivelamento e as peças utilizadas não deverão possuir grandes variações em suas dimensões.

5. DEMOLIÇÃO/RETIRADA

Toda demolição deverá ser feita de maneira adequada com o uso de ferramentas adequadas e o uso de EPI's e todo resíduo originário dos processos de demolições deverá ser acondicionado ou descartado apropriadamente em caçambas metálicas.

Lupércio, 16 de agosto de 2022.

JONATHAN K. Z. KIRSCHNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 5070651341